

Miejscowość: TURÓW  
**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TURÓW UL. POŁUDNIOWA – ETAP I**

**TABELA ROBÓT ZIEMNYCH**

**Rys. 6**

nr przekroju	Metr	Wykopy	Nasypy	Wyk. śr.	Nas. śr.	(m)	Obj.wyk.	Obj.nas.	w/m. (m3)	Wykopy	Nasypy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0,00	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	31,75	9,99	0,00	15,65	0,00	31,75	496,90	0,00	0,00	496,90	0,00
3	82,55	4,33	2,11	7,16	1,06	50,80	363,80	53,85	53,85	309,95	0,00
4	133,75	4,20	0,97	4,27	1,54	51,20	218,70	78,85	78,85	139,85	0,00
5	185,25	6,00	0,52	5,10	0,75	51,50	262,70	38,63	38,63	224,08	0,00
6	234,75	5,51	0,00	5,76	0,26	49,50	285,20	12,87	12,87	272,33	0,00
7	285,30	5,53	0,44	5,52	0,22	50,55	279,10	11,12	11,12	267,98	0,00
8	338,60	4,45	0,95	4,99	0,70	53,30	266,00	37,31	37,31	228,69	0,00
9	387,85	4,12	1,45	4,29	1,20	49,25	211,30	59,10	59,10	152,20	0,00
10	437,80	6,43	1,04	5,28	1,25	49,95	263,80	62,44	62,44	201,36	0,00
11	486,85	5,68	0,22	6,06	0,63	49,05	297,30	30,90	30,90	266,40	0,00
12	535,60	4,36	1,01	5,02	0,62	48,75	244,80	30,23	30,23	214,58	0,00
13	584,70	5,69	0,00	5,03	0,51	49,10	247,00	25,04	25,04	221,96	0,00
14	631,20	5,49	1,35	5,59	0,68	46,50	260,00	31,62	31,62	228,38	0,00
15	681,25	5,01	0,02	5,25	0,69	50,05	262,80	34,53	34,53	228,27	0,00
16	732,20	7,30	0,00	6,16	0,01	50,95	313,90	0,51	0,51	313,39	0,00
17	785,20	7,00	0,35	7,15	0,18	53,00	379,00	9,54	9,54	369,46	0,00
<b>Razem</b>							<b>4652,30</b>	<b>516,53</b>	<b>516,53</b>	<b>4135,77</b>	<b>0,00</b>

Uwaga: Humus został ujęty w wykopach. , nie należy wykorzystywać go do formowania nasypów.

Dodatkowo roboty ziemne związane z budową zjazdów:  $866,8 \times 0,36 = 312,05 \text{ m}^3$

Łącznie wykopów : 4964,348 m<sup>3</sup>

Łącznie nasypów: 516,531 m<sup>3</sup>

Nadmiar ziemi: 4447,82 m<sup>3</sup>