


BUDYNEK GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
INSTALACJE ELEKTRYCZNE PIĘTRO

OPIS POMIESZCZEŃ: SKALA 1:100

- 2.1 – KLATKA SCHODOWA
- 2.2 – KOMUNIKACJA
- 2.3 – ANEKS SOCJALNY
- 2.4 – SALA EKSPOZYCYJNA
- 2.5 – WC



LEGENDA:

- RJ12** – gniazdo telefoniczne 6 pinowe, RJ 12  
typ keystone jack nr kat. 13005302 +  
13012112 REGINA prod. POLO
- kabel YTKSY 1x4x0,5

UWAGI:

- Gniazda telefoniczne należy montować na wysokości 0,4m,
- Całą instalację telefoniczną należy wykonać p/t w rurach ochronnych RKG120,
- W przypadku zbyt długich tras kablowych należy stosować puszki pośrednie,
- Linie telefoniczne należy wykonać przewodem YTKSY.

UKŁAD SIECI TT

NAZWA OBIEKTU	PRZEBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY						
	INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE						
ADRES OBIEKTU	42-256 OLSZTYN Pl. Józefa Piłsudskiego 15 nr ewid. dz. 1988, 1990 k.m. 13 obręb Olsztyn						
INWESTOR	URZĄD GMINY OLSZTYN						
	42-256 OLSZTYN Pl. Józefa Piłsudskiego 10						
IMIĘ I NAZWISKO	DATA	NR UPRAWNIEN	PODPIS	SKALA	ARK.		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. P. Błody	08.2008	SLK/0366/PWOE/04		1/1		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. T. Kitoła	08.2008	UAN-wil/7342/210/92	1:100	RYS.		
PLAN INSTALACJI TELEFONICZNEJ – PIĘTRO							E-08

OCHRONA DODATKOWA: SZYBKIE SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA  
TABLICA T2 W II KLASIE IZOLACJI