


BUDYNEK GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE PIĘTRO

OPIS POMIESZCZEŃ: SKALA 1:100

- 2.1 – KLATKA SCHODOWA
- 2.2 – KOMUNIKACJA
- 2.3 – ANEKS SOCJALNY
- 2.4 – SALA EKSPOZYCYJNA
- 2.5 – WC

LEGENDA:

- łącznik uniwersalny 1–biegunowy p/t 250V, 16A IP20 nr kat. 11000102+13012112+13009109 REGINA prod. POLO,
- łącznik uniwersalny 1–biegunowy p/t 250V, 16A IP44 nr kat. 11000102+13012112+13009109+11002301 REGINA prod. POLO,
- łącznik 2–grupowy p/t 250V, 16A IP20 nr kat. 11000602+13012112+13010309 REGINA prod. POLO,
- łącznik zwierny 1–biegunowy p/t 250V, 16A IP20 nr kat. 11001102+13012112 z klawiszem "światło" nr kat. 13009408 REGINA prod. POLO,



UWAGA:
Oprawy oświetleniowe oznaczone dodatkowo jako "aw"
należy wyposażać w moduł oświetlenia awaryjnego 3h,

OZNACZENIA:
AA – Voyager ETI 3NM podtrzymanie 3h 8W T5 z piktogramem,
A – 11ALRK2055ST RUBIN PLUS POSREDNI 2x55W, D – 14ALAM2024PC Ametyst 2x24W KLOSZ PC, H – Gondola QWG210 A60–75W CLI WH IP66, I – 11ALRP4018P2 RUBIN PLUS 4x18W PPAR Mat., ws3 – wentylator łazienkowy wg projektu wentylacji, T2 – tablica oświetleniowa,

UKŁAD SIECI TT

- UWAGI:
- Instalacje elektryczne oświetleniowe w pomieszczeniach na piętrze budynku należy wykonać przewodami YDY—zo ułożonymi w rurach ochronnych p/t,
 - Przekrój przewodów podano na schematach ideowych poszczególnych tablic,
 - Jezeli nie określono inaczej oprawy oświetleniowe należy montować bezpośrednio do stropu poprzez przykręcenie,
 - Oprawy oświetleniowe nad umywalkami należy zamontować na wysokości 1,9m,
 - Oprawy oświetleniowe ozn. "I" w pomieszczeniu p2.1 należy montować poprzez przykręcenie do spoczników schodów,
 - Oprawy oświetleniowe oznaczone dodatkowo jako "aw" należy wyposażyć w moduł oświetlenia awaryjnego 3h,
 - Łączniki oraz przyciski należy montować na wysokości 1,2m,
 - Osprzęt w pomieszczeniach wilgotnych zamontować w wykonaniu bryzgoszczelnym p/t,
 - Tablicę T2 należy zamontować jako p/t na wysokości 1,2m,
 - Rury ochronne należy ułożyć w trakcie robót budowlanych,
 - Oznaczenia np. "T2–1" umieszczone przy poszczególnych oprawach oznaczają, iż doną oprawę należy zasilic np. obwodem nr1 z tablicy T2,
 - Oznaczenia np. "2.2–a" umieszczone przy poszczególnych łącznikach lub przyciskach oznaczają, iż dany łącznik lub przcisk złączą w pomieszczeniu 2.2 grupę oświetleniową ozn. "a"
 - Obwód oświetleniowy w ciągu komunikacyjnym p2.2 załączany będzie za pomocą przycisków zwierznych współpracujących z przekaznikiem bistabilnym umieszczonym w tablicy T2.

OCHRONA DODATKOWA: SZYBKIE SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
TABLICA T2 W II KLASIE IZOLACJI

NAZWA OBIEKTU	PRZEBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY					
ADRES OBIEKTU	42–256 OLSZTYN PI. Józefa Piłsudskiego 15 nr ewid. dz. 1988, 1990 k.m. 13 obręb Olsztyn					
INWESTOR	URZĄD GMINY OLSZTYN					
	42–256 OLSZTYN PI. Józefa Piłsudskiego 10					
IMIĘ I NAZWISKO		DATA	NR UPRAWNIENI	PODPIS	SKALA	ARK.
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. P. Błody	08.2008	SLK/0366/PWOE/04		1:100	1/1
SPRAWDZIŁ	mgr inż. T. Ktitoła	08.2008	UAN-wil/7342/210/92			RRS.
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIA – PIĘTRO						E–06