

ELEMENTY WIĘŹBY DACHOWEJ:
KROKWIE 8x18cm
MURŁATY 14x14cm
KROKWIE NAROŻNE 12x20cm (8x18cm)
KROKWIE KOSZOWE 12x20cm
PŁATWIE 14x18cm
SŁUPY 14x14cm
KLESZCZE 2x8x18cm
WYMIANY 8x18cm
MIECZE 8x18cm
PODWALINY 14x6cm
DESKA KALENICOWA 5x22cm

DREWNO IGLASTE KL. C-30
(ZABEZPIECZONE ŚRODKIEM GRZYBOBÓJCZYM
I OGNIOODPORNYM)
KOTWY - stal St3S Ø14mm co max 200cm
(ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYJNIE)

WYŁAZ DACHOWY FAKRO ESW 66x118cm
KLAMRY WŁAZOWE Ø16mm co 30cm



PRACOWNIA PROJEKTOWA
42-200 CZĘSTOCHOWA UL. BUDLOWNICZA 40 TEL. 034 3216-432
CZĘSTOCHOWA CZĘSTOCHOWA UL. KOMUNARDÓW 3 TEL. 602 99 99

NAZWA INWESTYCJI	PRZEBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY				Nr w projekcie budowlanym
ADRES INWESTYCJI	OLSZTYN PL. Józefa Piłsudskiego 19, działka numer ewid. 1999, 1999 kym, 19 obręb OLSZTYN				
TEMAT RYSUNKU	RZUT WIĘŹBY			nr. rys.	5
INWESTOR	GMINA OLSZTYN			skala	1:50
Projektował	inż. Inżynierski	specjalność	numer upr. budowl.	data	podpis
	Piotr Kapłoński mgr inż. budownictwa lądowego	architektoniczna	B/07/OLSZ/K	04.2008	
		kon.-bud.	98/02		
Sprawdził	mgr inż. arch. Zbigniew Tobiński	architektoniczna	UWK/BT/0081/1/0/98	04.2008	
Sprawdził	mgr inż. Rafał Mikulski	kon.-bud.	184/02	04.2008	
Opracował	tech. bud. Iwona Majerek	kon.-bud.		04.2008	
Opracował	mgr inż. arch. Marta Hrapkiewicz	architektoniczna		04.2008	
Opracował	mgr inż. arch. Łukasz Janicki	architektoniczna		04.2008	
Opracował	mgr inż. Marta Jakubiuk	kon.-bud.		04.2008	