

d

dachówka bitumiczna Tegola Karpiówka
w kolorze MIXTED SLATE
1x papa podkładowa
sklejka wodoodporna 1,2 cm
krokwie 8x18cm
kleszcze 2x8x18cm
wełna mineralna 20cm pomiędzy kleszczami
folia paroizolacyjna
podwójny ruszt aluminiowy (krzyżowy)
płyta g-k fermacell 1,25cm

c

panele podłogowe gr. 1.0cm
płyta OSB gr.1,8cm
legary drewniane 6x4cm co 35 cm prostop. do belek
belki stalowe its. stropu I220 obetonowane
wełna mineralna pomiędzy belkami stropu gr. 10cm
płyta żelbetowa gr. 8cm
tynk cem.-wap. gr. 1,5cm

b

panele podłogowe gr. 1.0cm
wylewka samopoziomująca gr. 1,5cm
istniejący strop KLEINA

a

panele podłogowe gr. 1.0cm
wylewka betonowa zbrojona siatką
zatarta na gładko gr. 5.0cm
styropian FS 20 gr. 10.0cm
1x folia budowlana
chudy beton kl. B10 gr. 10.0cm
piasek ubity warstwami gr. 30.0cm

a'

płyta granitowa (30x30cm) płomieniowana gr. 2cm
wylewka betonowa zbrojona siatką gr. 6.0cm
chudy beton gr. 10cm
piasek ubity warstwami gr. 50.0cm

PRACOWNIA PROJEKTOWA
42-280 CZĘSTOCHOWA UL. BUSOLOWA 4C TEL. 034 3218-432
ODDZIAŁ:42-200 CZĘSTOCHOWA UL. SOBIESKIEGO 9 TEL. 0502 086 906

NAZWA INWESTYCJI	PRZEBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY			faza - projekt bud.-wyk.	
ADRES INWESTYCJI	OLSZTYN Pl. Józefa Piłsudskiego 15 działka numer ewid. 1988, 1990 k.m. 13 obręb Olsztyn				
TEMAT RYSUNKU	PRZEKRÓJ A-A			rys. nr	7
INWESTOR	GMINA OLSZTYN			skala	1:50
	Imię i nazwisko	specjalność	numer upr. budowl.	data	podpis
Projektował	Piotr Kędziersk mgr inż. budownictwa inż. architekt	architektoniczna	SI/07/SLOKK 96/02	08.2008	
		kon. - bud.			
Sprawdził	mgr inż. arch. Zdzisław Trybulak	architektoniczna	UAN-WB/8366/10/96	08.2008	
Sprawdził	mgr inż. Rafał Mikhalik	kon. - bud.	184/02	08.2008	
Opracował	tech. bud. Iwona Materak	kon. - bud.		08.2008	
Opracował	mgr inż. arch. Marta Walczyk	architektoniczna		08.2008	
Opracował	mgr inż. arch. Łukasz Janecki	architektoniczna		08.2008	
Opracował	mgr inż. Marta Jabłońska	kon. - bud.		08.2008	