

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DRÓG GMINNYCH - ZADANIE 2
ADRES INWESTYCJI : ul. Sosnowa, Zrębice, gmina Olsztyn
INWESTOR : Gmina Olsztyn
ADRES INWESTORA : Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KONRAD GALANT
DATA OPRACOWANIA : 29.04.2021r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.04.2021r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY POMIAROWE - TYCZENIE TRASY - ul. Sosnowa			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.1	km		
			km	0.10	
				RAZEM	0.10
2		ROBOTY ZIEMNE - ul. Sosnowa			
2 d.2	KNR-W 2-01 0203-09	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 10	m ³		
			m ³	10.00	
				RAZEM	10.00
3 d.2	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 18 10	m ³		
			m ³	10.00	
				RAZEM	10.00
3		PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE - ul. Sosnowa			
4 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 492	m ²		
			m ²	492.00	
				RAZEM	492.00
5 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 30	m ²		
			m ²	30.00	
				RAZEM	30.00
6 d.3	KNR 2-31 0114-07	Nawierzchnia z kruszywa łamanego; analogia do: Podbudowa z kruszywa łamanego 4-31,5mm plus miał 0-4mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 492	m ²		
			m ²	492.00	
				RAZEM	492.00
7 d.3	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 492	m ²		
			m ²	492.00	
				RAZEM	492.00
4		ROBOTY POMIAROWE - TYCZENIE TRASY - odc. dodatkowy			
8 d.4	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.03	km		
			km	0.03	
				RAZEM	0.03
5		ROBOTY ZIEMNE - odc. dodatkowy			
9 d.5	KNR-W 2-01 0203-09	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 34.50	m ³		
			m ³	34.50	
				RAZEM	34.50
10 d.5	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 18 34.50	m ³		
			m ³	34.50	
				RAZEM	34.50
6		PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE - odc. dodatkowy			
11 d.6	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 150	m ²		
			m ²	150.00	
				RAZEM	150.00
12 d.6	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 150	m ²		
			m ²	150.00	
				RAZEM	150.00
13 d.6	KNR 2-31 0114-07	Nawierzchnia z kruszywa łamanego; analogia do: Podbudowa z kruszywa łamanego 4-31,5mm plus miał 0-4mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 150	m ²		
			m ²	150.00	
				RAZEM	150.00