

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Obiekt budowlany:

Częstochowa, maj 2017

BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BISKUPICE, GMINA OLSZTYN, NA DZIAŁCE NR EWID. 119/2 - skrzyżowanie z drogą powiatową – ul. Zrębską

Inwestor:

Urząd Gminy Olsztyn
Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn

Adres inwestycji:

ul. Lawendowa,
Biskupice, gmina Olsztyn
dz. o nr ewid. : 119/2
obręb 0001 Biskupice

Jednostka projektowa:

AK-BUD Konrad Galant
ul. Czecha 6 m.20 42-224 Częstochowa

Projektowała:

mgr inż. Joanna Galant
SLK/6241/PBD/15

mgr inż. Joanna Galant
PROJEKTANT
Upr. nr SLK/6241/PBD/15

Zawartość opracowania:

I. Część opisowa

- opinia Wójta gminy olsztyn pismo nr GKP.7221.3.2017 z dn. 09.05.2017r
- opinia Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie pismo nr WRD 2314/17 z dnia 07.04.2017
- opinia Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie pismo nr PZD.5420.3s.OP.2017 z dnia 12.04.2017

Opis techniczny:

1. Podstawa opracowania
2. Przedmiot opracowania
3. Opis stanu istniejącego
4. Opis przyjętych rozwiązań
5. Uwagi końcowe

II. Część rysunkowa

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Orientacja | skala 1:20000 |
| 2. Plan sytuacyjny | skala 1:500 |



Urząd Gminy Olsztyn
Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn k. Częstochowy
woj. śląskie

tel. 34 328 50 76
fax. 34 328 50 57
sekretariat@olsztyn-jurajski.pl
www.olsztyn-jurajski.pl

Olsztyn
Słońce Jury

Olsztyn, 9 maja 2017 r

GKP.7221.3.2017

AK-BUD Konrad Galant
ul. Czecha 6 m.20
42-224 Częstochowa

W odpowiedzi na pismo ws. uzgodnienia rozwiązań dla zadania „Budowa drogi gminnej w miejscowości Biskupice na działce nr 119/2” dotyczącej projektu stałej organizacji ruchu
opiniuję pozytywnie
przedłożone rozwiązania.

Załączniki:

1. Plan sytuacyjny w skali 1:500, 1 egz.

KOMENDA MIEJSKA POLICJI
W CZĘSTOCHOWIE
WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO
42-200 Częstochowa ul. Popiełuszki 5
tel. Resortowy 858-1900 tel. Miejski (034) 369-1900

Częstochowa 07 kwietnia 2017 r.

WRD 2314/17

Egz. nr 1

AK-BUD
Budownictwo Drogowe
mgr inż. Joanna Galant

Na podstawie § 7 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 z 2003r poz. 1729)

opiniuję pozytywnie

projekt techniczny stałej zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1012S ulica Zrębska, z drogą gminną ulica Lawendowa, w miejscowości Biskupice , w zakresie oznakowania drogi powiatowej:

- wyznaczenie pierwszeństwa przejazdu znakami drogowymi D-1.

Wyk. w 2 egz. /R. Skowerski/
Egz. nr 1-adresat
Egz. nr 2-a/a


KOMENDA MIEJSKA POLICJI
W CZĘSTOCHOWIE
WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO
mgr inż. Joanna Galant

Częstochowa 2017.04.12

PZD.5420.3s.OP.2017

AK-BUD
ul. Czecha 6 m. 20
42-224 Częstochowa

dot. opinii do projektu stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1012 S
ul. Zrębska z drogą gminną ul. Lawendowa w m. Biskupice

Na podstawie § 7 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 z 2003 r. poz.1729 ze zm.) opiniuję pozytywnie projekt stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1012 S ul. Zrębska z drogą gminną ul. Lawendowa w m. Biskupice.

Projektowane oznakowanie musi być wykonane zgodnie z załącznikami nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z 2003r. poz.2181 ze zm.).

załącznik:

1. opieczetowany proj. org. ruchu - szt.1

Z-ca Dyrektora
mgr inż. Roman Pakuła

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Opis techniczny:

1. Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora na opracowanie niniejszej dokumentacji
- Mapa sytuacyjno - wysokościowa 1:500 rejonu objętego opracowaniem
- Rozpoznanie terenowe i inwentaryzacja stanu istniejącego organizacji ruchu wykonana przez autora opracowania
- Ustawa „Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012 r., poz.1137 z późn. Zm.)
- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r (Dz.U. Nr 177 z 2003 r., poz. 1729) w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. „w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach” (Dz. U. Nr 220 poz. 2181) wraz z załącznikami dotyczącymi: znaków drogowych pionowych, znaków drogowych poziomych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. Nr 43 poz. 430 - załącznik nr 2) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

720.5420.35.08-2017
Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Sobieskiego 9/42-200 Częstochowa
Regon 151406009 NIP 573-23-08-2
12 KWI. 2017

2. Przedmiot i zakres opracowania:


Przedmiotem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania drogi gminnej -ul. Lawendowej z drogą powiatową- ul. Zrębską w Biskupicach (DP 1011S). Skrzyżowanie posiada trzy wloty, z czego droga powiatowa jest drogą z pierwszeństwem przejazdu, natomiast droga gminna jest drogą podporządkowaną.

Zakres opracowania obejmuje ustawienie znaków pionowych w obrębie nowo projektowanego skrzyżowania.

3. Opis stanu istniejącego:

- ulica Zrębska jest drogą publiczną, ogólnodostępną z funkcją w sieci drogowej – powiatowa o kategorii ruchu KR3,
- ulica Lawendowa jest nowo projektowaną drogą o charakterze ruchu lokalnym
- szerokość ulicy Zrębskiej w okolicach skrzyżowania wynosi 5,6m, na ulicy Lawendowej 5,5m
- nawierzchnia drogi powiatowej jest bitumiczna, a drogi gminnej w okolicy skrzyżowania na dł. 20m od krawędzi jezdni drogi powiatowej z kostki betonowej
- o obrębie przedmiotowego skrzyżowania nie występuje oznakowanie pionowe ani poziome

Na poniższym zdjęciu przedstawiono stan istniejący



220.5420 35.01.2017
Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Sobieskiego 9, 42-200 Częstochowa
Regon 151406009 NIP 573-23-08-29
134/ 322 92-22 134/ 270-51
2 KWI. 2017

4. Opis przyjętych rozwiązań:

Oznakowanie drogowe dróg gminnych oznaczono znakami uwidocznionymi w części graficznej opracowania.

W ramach opracowania projektuje się:

- na wlocie podporządkowanym znak pionowy A-7 „USTĄP PIERWSZEŃSTWA PRZEJAZDU”
- na drodze z pierwszeństwem przejazdu dwa znaki pionowe D-1 „DROGA Z PIERWSZEŃSTWEM PRZEJAZDU”

Projektowany znak powinien być odblaskowy – II generacji, klasa wielkości : średnia.

5. Uwagi końcowe:

Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami - przestrzegając ustaleń planu stałej organizacji ruchu.

Zmiany w stosunku do przyjętych rozwiązań należy uzgodnić z projektantem oraz nadzorem technicznym instytucji uzgadniających.

Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym powinny być ubrane w odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej.


Po zakończeniu robót pas drogowy należy przywrócić do stanu pierwotnego.

Opracowała

mgr inż. Joanna Galant

320.5420.35.OP.2017
Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Sobieskiego 9, 42-200 Częstochowa
Regon 151406009 NIP 473-23-08-29
tel 034/ 322 92-22 fax 034/ 322-54 20

12 KWI. 2017



Układ współrzędnych mapy 1992 (EPSG 2180) X: 0,00 Y: 0,00 N: 0°0'0" E: 0°0'0" Aktualna Skala 1:25000

 BUDOWNICTWO DROGOWE	AK-BUD Konrad Galant ul. Czecha 6 m.20 42-224 Częstochowa Tel. 506-724-134 502-270-950
INWESTOR:	Urząd Gminy Olsztyn Pl. Marszaka Piłsudskiego 10 42-256 Olsztyn
TEMAT:	Budowa drogi gminnej w miejscowości Biskupice, Gmina Olsztyn, na działce nr ewid. 119/2 - PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU
RYSUNEK:	ORIENTACJA - skrzyżowanie z ul. Zrebską DP 1012S
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Joanna Galant spec. inżynieryjna drogowa SLK/6241/PBD/15
Data: 01.2017	Skala: 1:25000
	Nr rysunku: 1



892/6
351.32
351.26
720 5620 35.01.2017
Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Sobieskiego 9, 42-200 Częstochowa
Regon 151406009 NIP 573-23-08-29
tel. 034/ 322-92-22 fax 034/ 378-54-0
12 KWI. 2017

AK-BUD BUDOWNICTWO DROGOWE	AK-BUD Konrad Galant ul. Czecha 6 m.20 42-224 Częstochowa Tel. 506-724-134 502-270-950
INWESTOR:	Urząd Gminy Olsztyn Pl. Marszaka Piłsudskiego 10 42-256 Olsztyn
TEMAT:	Budowa drogi gminnej w miejscowości Biskupice, Gmina Olsztyn, na działce nr ewid. 119/2 - PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU
RYSUNEK:	PLAN SYTUACYJNY - skrzyżowanie z ul. Zrębską DP 1012S
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Joanna Galant spec. inżynierska drogowa SLK/6241/PBD/15
Data:	Skala: 1:500
	Nr rysunku: 2