

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Roboty budowlane  
Remont dróg gminnych na terenie Gminy Olsztyn**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Olsztyn

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 151398132

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10

**1.5.2.) Miejscowość:** Olsztyn

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 42-256

**1.5.4.) Województwo:** śląskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL224 - Częstochowski

**1.5.7.) Numer telefonu:** 34 328 50 76

**1.5.8.) Numer faksu:** 34 328 50 57

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.olsztyn-jurajski.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://www.olsztyn.bip.jur.pl/> , <https://miniportal.uzp.gov.pl/>

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Remont dróg gminnych na terenie Gminy Olsztyn

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-9be8502d-beea-11eb-911f-9ad5f74c2a25

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00142302/01

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-10 08:14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000456/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Olsztyn

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00067828/01

### SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.271.2.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont dróg gminnych na terenie Gminy Olsztyn

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

2.1. Przymiłowice, Podgrabie zakres prac remontowych:

Wymiana warstw bitumicznych. Odtworzenie poboczy z kruszywa. Regulacja istniejących wjazdów na posesję.

Parametry drogi po remoncie:

Długość: 197,00mb Szerokość: 5,00m

Powierzchnia jezdni: 985,00m<sup>2</sup>

Konstrukcja po remoncie:

- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W na bazie asfaltu D50/70 – gr. 3cm

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S na bazie asfaltu D50/70 – gr. 4cm

Pobocza obustronne z kruszywa grubości 10cm: 0,75m

Malowanie linii krawędziowej P-7c – 197 x 0,06 x 2 = 24,00m<sup>2</sup>

Spadek poprzeczny: dwustronny („daszek”) – 2%

Spadek podłużny: dopasowany do stanu istniejącego

2.2. Zrębice ul. Sosnowa zakres prac remontowych:

Wyrównanie istniejącej warstwy kruszywa. Wykonanie warstwy jezdnej z kruszywa łamanego zagęszczonego mechanicznie.

Parametry drogi po remoncie:

Długość: 123,00mb, Szerokość: 4,00m, Powierzchnia 492,00m<sup>2</sup>

Spadek poprzeczny: dwustronny („daszek”) – 2%

Spadek podłużny: dopasowany do stanu istniejącego

Odcinek dodatkowy zakres prac remontowych

Wymiana podbudowy z kruszywa oraz warstwy jezdnej z kruszywa.

Parametry drogi po remoncie:

Długość: 30,00mb Szerokość: 5,00m Powierzchnia 150,00m<sup>2</sup>

Spadek poprzeczny: dwustronny („daszek”) – 2%

Spadek podłużny: dopasowany do stanu istniejącego

2.4. Zrębice ul. Kuźmińskiego zakres prac remontowych:

Wymiana istniejącej podbudowy z kruszywa. Wybranie humusu i ziemi aby wpasować remontowaną drogę gminną w centralną część pasa drogowego. Karczowanie krzewów.

Ułożenie warstwy jezdnej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Parametry drogi po remoncie:

Długość: 140,00mb Szerokość: 4,00m Powierzchnia 560,00m<sup>2</sup>

Spadek poprzeczny: dwustronny („daszek”) – 2%

Spadek podłużny: dopasowany do stanu istniejącego

2.5. Zrębice ul. Leśna zakres prac remontowych:

Miejscowa wymiana warstwy ścieralnej poprzez wykonanie „łat” prostokątnych, prostopadłych do krawędzi jezdni, szerokości 2,00m, zmiennej długości. Miejscowe zalanie spękań nawierzchni masą bitumiczną uszczelniającą. Odtworzenie malowania poziomego.

Liczba prac remontowych:

Długość łączna „łat” z nowej warstwy ścieralnej: 105,00mb

Szerokość „łat”: 2,00m

Powierzchnia łączna wymienianej warstwy ścieralnej: 210,00m<sup>2</sup>

Długość łączna szczelin do zalania masą uszczelniającą bitumiczną: 132,00mb

Odtworzenie malowania poziomego – linia krawędziowa przerywana, wąska, P-7c – malowanie grubowarstwowe o powierzchni łącznej 105m x 0,06 = 6,30m<sup>2</sup>

2.6. Zrębice, ul. Granitowa (od ulicy Rędzinowej), zakres prac remontowych:

Wymiana podbudowy z kruszywa oraz warstwy jezdnej z kruszywa.

Parametry drogi po remoncie:

Długość: 150,00mb Szerokość: 3,50m Powierzchnia 525,00m<sup>2</sup>

Spadek poprzeczny: dwustronny („daszek”) – 2%

Spadek podłużny: dopasowany do stanu istniejącego

2.7. Zrębice ul. Granitowa (od ulicy Polnej) zakres prac remontowych:

Wymiana podbudowy z kruszywa oraz warstwy jezdnej z kruszywa.

Parametry drogi po remoncie:

Długość: 200,00mb Szerokość: 3,50m Powierzchnia 700,00m<sup>2</sup>

Spadek poprzeczny: dwustronny („daszek”) – 2%

Spadek podłużny: dopasowany do stanu istniejącego

2.8. Zrębice ul. Polna zakres prac remontowych:

Wymiana podbudowy z kruszywa oraz warstwy jezdnej z kruszywa.

Parametry drogi po remoncie:

Długość: 90,00mb Szerokość: 4,00m Powierzchnia 360,00m<sup>2</sup>

Spadek poprzeczny: dwustronny („daszek”) – 2%

Spadek podłużny: dopasowany do stanu istniejącego

2.9. Zrębice ul. Polna (działka nr 95) zakres prac remontowych:

Wymiana podbudowy z kruszywa oraz warstwy jezdnej z kruszywa.

Parametry drogi po remoncie:

Długość: 240,00mb Szerokość średnia: 3,00m Powierzchnia 720,00m<sup>2</sup>

Spadek poprzeczny: jednostronny – 2%

Spadek podłużny: dopasowany do stanu istniejącego

2.10. Bukowno ul. Widokowa zakres prac remontowych:

Wymiana warstw bitumicznych. Odtworzenie poboczy z kruszywa. Regulacja istniejących wjazdów na posesję.

Parametry drogi po remoncie:

Długość: 910,00mb Szerokość: 4,50m

Powierzchnia jezdni wraz z tarczą skrzyżowania i poszerzeniami przy wjazdach: 4195,00m<sup>2</sup>

Konstrukcja po remoncie:

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W na bazie asfaltu D50/70 – gr. 4cm

- warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC 11S na bazie asfaltu D50/70 – gr. 4cm

Pobocza obustronne z kruszywa grubości 10cm: 0,50m

Malowanie linii krawędziowej P-7c –  $910 \times 0,06 \times 2 = 110,00\text{m}^2$

Spadek poprzeczny: dwustronny („daszek”) – 2%

Spadek podłużny: dopasowany do stanu istniejącego

2.11. Olsztyn, ul. Napoleona /Polna zakres prac remontowych:

Odtworzenie oznakowania poziomego.

Wymiana istniejącego progu zwalniającego U-25b – 5mb

Wymiana wjazdu kanałowego żeliwno-betonowego wraz z kołnierzem na wjazd kanałowy" kratowy"

Zestawienie oznakowania poziomego (malowanie grubowarstwowe)

Przejścia dla pieszych P-10: 72,00m<sup>2</sup>

P-14: 7,50m<sup>2</sup>

P-4: 19,20m<sup>2</sup>

P-25: 2,50m<sup>2</sup>

P-7: 10,00m<sup>2</sup>

2.12. Olsztyn – Przystanki Autobusowe zakres prac:

Oznakowanie pionowe i poziome nowych miejsc przystankowych. Wybrukowanie peron przystankowych obramowanych krawężnikiem i obrzeżem.

Parametry oznakowania:

Według projektów organizacji ruchu i wykazu oznakowania.

Parametry peronów przystankowych:

Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej gr. 8cm, na podsypce cementowo– piaskowej oraz podbudowie z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm gr. 15cm.

Obramowanie od strony jezdni krawężnikiem wysokim 15x30cm, posadowionym na świeżym niestężonym betonie C12/15, który stworzy ławę betonową z oporem. Perony należy zakończyć z obu stron krawężnikiem „skosowym”. Od strony poboczy i zieleńcy perony obramowane obrzeżem 8x30cm posadowionym na świeżym niestężonym betonie C12/15, który stworzy ławę betonową z oporem. Krawężnik światło 10cm nad jezdnie. Obrzeże „na zero” z kostką betonową.

4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Dokumentacja techniczna, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Stała Organizacja Ruchu, Przedmiar Robót, stanowiące załącznik nr 1 do SWZ jako zbiór Dokumentacja, oraz Wzór umowy – załącznik nr 11 do SWZ. Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o postępowaniu i jest dostępna na stronie prowadzonego postępowania.

5. Równoważność. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy p.z.p. w sytuacji, gdyby w dokumentacji projektowej lub STWiORB, a więc w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy p.z.p., a takim określeniom nie towarzyszy wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej normie, ocenie technicznej, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej normie, ocenie technicznej, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233221-4 - Malowanie nawierzchni

45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

## **SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA**

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:**

Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## **SEKCJA VI OFERTY**

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2**

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0**

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0**

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2**

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0**

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0**

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0**

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0**

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 743293,54 PLN**

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 796404,72 PLN**

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 796404,72 PLN**

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie**

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie**

## **SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie**

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca**

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Hucz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.**

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** Regon 243065652

**7.3.3) Ulica:** ul. Częstochowska 14

**7.3.4) Miejscowość:** Boronów,

**7.3.5) Kod pocztowy:** 42-283

**7.3.6.) Województwo:** śląskie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:**  
Nie

## **SEKCJA VIII UMOWA**

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2021-07-28

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 796404,72 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 4 miesiące

**8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:**

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy