



Urząd Gminy Olsztyn
Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn k. Częstochowy
woj. śląskie

tel. 34 328 50 76
fax. 34 328 50 57
sekretariat@olsztyn-jurajski.pl
www.olsztyn-jurajski.pl



IZP.271.2.2019

Olsztyn, dnia 25.01.2019 r.

**Wg rozdzielnika (wszyscy oferenci,
którzy pobrali specyfikację)
oraz strona internetowa
www.olsztyn.bip.jur.pl**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa drogi gminnej łączącej Odrzykoń, Skrajnicę, Olsztyn - odcinek od końca południowej zabudowy w Odrzykoniu poprzez Skrajnicę do skrzyżowania z DK 46 w Olsztynie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie

Na projektowanym odcinku drogi budowana była kanalizacja sanitarna na dużych głębokościach 5-6 metrów. Czy Zamawiający nie powinien uwzględnić na odcinku, na którym budowany był kanał, dodatkowego wzmocnienia konstrukcji aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom nowej drogi ?

Należy nadmienić, iż kanał na takich dużych głębokościach nigdy nie osiągnie odpowiednich parametrów zagęszczenia, tym bardziej, iż dokumentacja projektowa przewidywała zasypkę gruntem rodzimym. Prosimy o uwzględnienie dodatkowego wzmocnienia w postaci stabilizacji gruntu lub wymiany gruntu na głębokości 1,0 m pod poziomem konstrukcji drogi.

Odpowiedź

Grunt po robotach ziemnych przy budowie kanalizacji sanitarnej pod drogą został zagęszczony do parametrów wskazanych w załączonym sprawozdaniu z badania nośności gruntu. W dokumentacji drogowej przyjęto, że stabilizacja gruntu po robotach związanych z budową kanalizacji spełnia założenia projektowe.

Pytanie

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie po czyjej stronie będzie należała do wykonania przebudowa oświetlenia ulicznego kolidującego z nowo wybudowanym chodnikiem w rejonie skrzyżowania z drogą krajową DK 46 ?

Odpowiedź

4 słupy oświetleniowe na początkowym odcinku ul. Górzystej zlokalizowane są w odległości 1.6-1,7m od krawędzi jezdni. Zamawiający nie przewiduje przebudowy tych latarni.

WOJT
Tomasz Kucharski



Skrajnica 03.09.2018 r.

SPRAWOZDANIE Z BADANIA NOŚNOŚCI GRUNTU

Zadanie: Budowa Sieci kanalizacji sanitarnej (kategoria obiektu XXVI) w ramach projektu „Kanalizacja sanitarna i deszczowa w Skrajnicy gmina Olsztyn”

Wykonawca: [REDAKTOWANE]

Inwestor: Gmina Olsztyn, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10,42-256 Olsztyn

Lokalizacja: Skrajnica

Warstwa: podbudowa

Skład Komisji:

1. Inspektor Nadzoru: [REDAKTOWANE]

2. Kierownik budowy: [REDAKTOWANE]

Wyniki badań zagęszczenia:

Lp.	LOKALIZACJA	WYNIK
1	ul. Słoneczna posesja nr 75	132 MPa
2	ul. Słoneczna posesja nr 53	121 MPa
3	ul. Słoneczna posesja nr 18	118 MPa
4	ul. Słoneczna posesja nr 4	122 MPa
5	ul. Szczytowa posesja nr 9	126 MPa
6	ul. Szczytowa posesja nr 28	130 MPa
7	ul. Gwiazdna posesja nr 28	124 MPa
8	ul. Księżycowa posesja nr 4	121 MPa
9	ul. Księżycowa posesja nr 27	129 MPa

Uwagi:

Podpisy członków Komisji

1. [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE]
2. [REDAKTOWANE]